Navezava na nadzemni hidrant



Tloris



št.	Opis	kom
1	MMA kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, STD Vi - DN = 100 - DN2 = 80	1
2	Zasun PN16 - DN = 80	1
3	E kos PN 16 STD VI - DN = 80	1
4	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80	1
5	Hidrant nadzemni, deljivi, H = 2030	1
6	Vgradilna armatura za zasune DN 80	1
7	Mala cestna kapa za zasun s podložno ploščo	1
8	F kos PN 16 z vrtljivo prirobnic o- DN = 80	1
9	Vmesni kkos - DN = 80, L=1m	1
10	Univerzalna dvostranska spojka za Duktil cevi DN 80	1

HIŠNI PRIKLJUČEK
Prevezava priključka DN 32



št.	Opis	kom
1	Navrtalni oklep z zasunom (HAWLE) ZAK 46 s stremenom za Duktil DN 100	1
2	Koleno 90˚ ZAK 46 za DN 32	1
3	Vgradilna garnitura za zasun (HAWLE) ZAK 46	1
4	Mala cestna kapa s podložno ploščo	1
5	Univerzalna dvostranska spojka za PE cevi DN 32	1

Investitor:	**MESTNA OBČINA VELENJE** Titov trg 1 3320 Velenje **OBČINA ŠOŠTANJ** Trg svobode 12 3325 Šoštanj		
Projektant:	**KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.** Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA ZA INVESTICIJSKI INŽENIRING	Vrsta načrta/prikaza: **3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI**	
Objekt:	**OBNOVA SEKUNDARNE MEŠANE IN METEORNE KANALIZACIJE V PESJU**		
Vsebina:	**MONTAŽNE SHEME - VODOVOD**		Merilo: **1:5000**
Odgovorni vodja projekta:	Domen BASTIČ, dipl.inž.grad.	Id.št.: G - 4013	Vrsta projekta: **PZI**
Odgovorni projektant:	Domen BASTIČ, dipl.inž.grad.	Id.št.: G - 4013	Št. projekta: **236-KA/2015-PZI**
Sodelavec - projektant:	Domen BASTIČ, dipl.inž.grad.		
Datum:	**marec 2018**		Št. lista: **3.5.3.2**